

Субподряд

Наименование услуги	Единица измерения	Количество	Предельная (максимальная) цена за единицу с учетом НДС 20%, руб.
1. Работы земляные и щебеночные			
Планировка основной площадки земляного полотна под укладку рельсо-шпальной решетки	м2	100	101 427,63 Р
Оправка балластной призмы на пути однопутного участка, балласт щебеночный	м. пути	100	8 311,16 Р
Оправка балластной призмы на пути двухпутного участка, балласт щебеночный	м. пути	100	4 865,41 Р
Вырезка, прогροхотка и пополнение в путь щебеночного балласта в шпальные ящики и за торцами шпал до бровок балластной призмы на глубину до подошвы шпал	м. пути или откоса балластной призмы	10	12 856,48 Р
Вырезка, прогροхотка и пополнение в путь щебеночного балласта в шпальные ящики и за торцами шпал до бровок балластной призмы на глубину на 10 см ниже подошвы шпал	м. пути или откоса балластной призмы	10	11 602,42 Р
Балластировка пути щебнем фр. 20-40 фронтальным погрузчиком	м3	1	857,33
Замена загрязненного балласта до подошвы шпал, балласт щебеночный	м. шпал	10	4 833,86 Р
Балластировка пути щебнем фр. 20-40 вручную	м3	1	2 494,30 Р
Вырезка, прогροхотка и пополнение щебеночного балласта в шпальные ящики на откосе балластной призмы и за полевыми концами шпальных ящиков одной стороны	м. пути или откоса балластной призмы	10	10 161,84 Р
2. Работы выправочно-рихтовочные			
Исправление просядок и перекосяв пути подбивкой деревянных шпал шпалоподбояками, скрепление КД, балласт щебеночный, без отрывки балласта в шпальных ящиках	шпал	10	4 695,20 Р
Исправление просядок и перекосяв пути подбивкой деревянных шпал шпалоподбояками, скрепление КД, балласт щебеночный, с отрывкой балласта в шпальных ящиках на глубину 40-50 мм ниже подошвы шпал	шпал	10	6 544,66 Р
Выправка переводных деревянных брусев стрелочного перевода подбивкой шпалоподбояками, балласт щебеночный, без отрывки балласта в шпальных ящиках	м. бруса	10	1 980,10 Р
Выправка переводных деревянных брусев стрелочного перевода подбивкой шпалоподбояками, балласт щебеночный, с отрывкой балласта в шпальных ящиках на глубину 40-50 мм ниже подошвы шпал	м. бруса	10	2 288,97 Р
Исправление просядок и перекосяв пути на деревянных шпалах с применением подбоек торцевых и маховых, балласт щебеночный	шпал	10	6 437,04 Р
Выправка пути укладкой регулировочных прокладок до 20 мм	концов шпал	100	42 370,74 Р

Выправка пути укладкой регулировочных прокладок от 21 до 40 мм	концов шпал	100	47 170,74 Р
Регулировка стрелочного перевода в плане рихтовщиками гидравлическими, балласт щебеночный	стрелочный перевод	1	16 912,16 Р
Регулировка пути в плане рихтовщиками гидравлическими до 60 мм, балласт щебеночный	м.пути	10	42 426,94 Р
Регулировка пути в плане рихтовщиками гидравлическими до 60 мм, балласт песчано гравийный	м.пути	10	29 742,76 Р
Сдвигка пути на проектную ось до 500 мм, балласт щебеночный	м.пути	10	89 506,28 Р
Сдвигка пути на проектную ось до 500 мм, балласт песчано гравийный	м.пути	10	86 344,72 Р
Сдвигка пути на проектную ось свыше 500 мм, балласт песчано гравийный	м.пути	10	97 941,08 Р
Сдвигка пути на проектную ось свыше 500 мм, балласт щебеночный	м.пути	10	105 824,48 Р
3. Работы со шпалами, полушпалами деревянными и железобетонными и крановыми блоками			
Одиночная смена шпал с деревянных на деревянные при раздельном скреплении КД на станции, балласт щебеночный	шпал	10	35 914,58 Р
Одиночная смена шпал с деревянных на деревянные при раздельном скреплении КД на станции, балласт песчано-гравийный	шпал	10	34 323,13 Р
Одиночная смена шпал с деревянных на деревянные при раздельном скреплении КД на перегоне, балласт щебеночный	шпал	10	34 482,27 Р
Одиночная смена шпал с деревянных на деревянные при раздельном скреплении КД на перегоне, балласт песчано-гравийный	шпал	10	33 034,05 Р
Одиночная смена шпал с деревянных на деревянные при раздельном скреплении ДО на станции, балласт щебеночный	шпал	10	34 322,96 Р
Одиночная смена шпал с деревянных на деревянные при раздельном скреплении ДО на станции, балласт песчано-гравийный	шпал	10	32 889,80 Р
Одиночная смена шпал с деревянных на деревянные при раздельном скреплении ДО на перегоне, балласт щебеночный	шпал	10	33 033,44 Р
Одиночная смена шпал с деревянных на деревянные при раздельном скреплении ДО на перегоне, балласт песчано-гравийный	шпал	10	31 729,88 Р
Одиночная смена шпал с деревянных на железобетонные Ш-1-1 на станции, балласт щебеночный	шпал	10	37 902,50 Р
Одиночная смена шпал с деревянных на железобетонные Ш-1-1 на станции, балласт песчано-гравийный	шпал	10	36 111,50 Р
Одиночная смена шпал с деревянных на железобетонные Ш-1-1 на перегоне, балласт щебеночный	шпал	10	16 291,50 Р
Одиночная смена шпал с деревянных на железобетонные Ш-1-1 на перегоне, балласт песчано-гравийный	шпал	10	34 674,36 Р
Одиночная смена шпал с железобетонных на железобетонные Ш-1-1 на станции, балласт щебеночный	шпал	10	43 674,87 Р
Одиночная смена шпал с железобетонных на железобетонные Ш-1-1 на станции, балласт песчано-гравийный	шпал	10	41 330,25 Р

Одиночная смена шпал с железобетонных на железобетонные Ш-1-1 на перегоне, балласт щебеночный	шпал	10	23 419,03 Р
Одиночная смена шпал с деревянных на железобетонные Ш-1-1 на перегоне, балласт песчано-гравийный	шпал	10	41 094,39 Р
Сверление отверстий в деревянных шпалах дрелью электрической	шт	100	3 840,14 Р
Регулировка деревянных шпал по эпюре, балласт щебеночный	шпал	10	7 392,58 Р
Регулировка деревянных шпал по эпюре, балласт песчано-гравийный	шпал	10	6 883,70 Р
Регулировка железобетонных шпал по эпюре, балласт щебеночный	шпал	10	7 901,46 Р
Регулировка железобетонных шпал по эпюре, балласт песчано-гравийный	шпал	10	7 316,25 Р
Устранение выработки подкладочного места на деревянных шпалах	концов шпал	100	1 934,21 Р
Установка торцевых крепежителей в деревянные шпалы	концов шпал	100	1 710,68 Р
Обвязка деревянного бруса проволокой д. 6 мм от растрескивания	шт	10	2 518,36 Р
Одиночная смена переводных брусьев с деревянных на деревянные при раздельном скреплении КС, балласт щебеночный	брус	1	8 740,55 Р
Одиночная смена переводных брусьев с деревянных на деревянные при раздельном скреплении КС, балласт песчано-гравийный	брус	1	6 864,48 Р
Одиночная смена переводных брусьев с деревянных на деревянные при раздельном скреплении ДО, балласт щебеночный	брус	1	8 104,24 Р
Одиночная смена переводных брусьев с деревянных на деревянные при раздельном скреплении ДО, балласт песчано-гравийный	брус	1	6 732,24 Р
Сплошная смена переводных брусьев с деревянных на деревянные при раздельном скреплении КС, балласт щебеночный, 68 брусьев	комплект	1	444 000,00 Р
Сплошная смена переводных брусьев с деревянных на деревянные при раздельном скреплении КС, балласт песчано-гравийный, 68 брусьев	комплект	1	298 000,00 Р
4. Работы со скреплениями			
Одиночная смена закладных болтов при скреплении КБ	шт	100	16 950,55 Р
Одиночная смена резиновых прокладок под подкладкой, скрепление КБ, КС, КД	шт	100	68 791,76 Р
Одиночная смена стыковых болтов, шайб тарельчатых, гроверов	шт	100	16 222,71 Р
Одиночная смена клемных болтов, пружинных шайб, при скреплении КД, КБ, КС	шт	100	10 948,86 Р
Одиночная смена костылей	шт	100	2 250,95 Р
Подтягивание гаек клемных, закладных и стыковых болтов	шт	100	1 704,28 Р
Довертывание шурупов	шт	100	1 833,16 Р
Добивка противоугонов	м. пути	100	6 537,84 Р
Добивка костылей	м. пути	100	6 256,50 Р
Одиночная смена рельсовых накладок, тип рельсов Р50, Р65, шесть болтов	шт	1	424,28 Р
Одиночная смена рельсовых накладок, тип рельсов Р50, Р65, четыре болта	шт	1	282,76 Р

Смена рельсовых подкладок, прокладок, скрепление ДО	шт	1	222,36 Р
Смена рельсовых подкладок, прокладок, скрепление КД, КБ	шт	1	306,68 Р
5. Работы по регулировке ширины колеи на железнодорожном пути и стрелочных переводах			
Регулировка ширины рельсовой колеи при костыльном скреплении ДО, 5 костылей	концов шпал	10	2 136,16 Р
Регулировка ширины рельсовой колеи при костыльном скреплении ДО, 3-4 костыля	концов шпал	10	2 022,54 Р
Регулировка ширины рельсовой колеи при скреплении КД	концов шпал	10	2 278,18 Р
Регулировка ширины рельсовой колеи при скреплении КБ	концов шпал	10	2 338,18 Р
Регулировка ширины колеи на стрелочном переводе при деревянных шпалах, количество костылей на конце бруса 5 шт	концов бруса	10	2 678,50 Р
6. Работы с рельсовым хозяйством			
Сверление отверстий в шейке рельса д. 36 мм	шт	1	1069,52
Снятие бокового наката с рельсов и металлических частей стрелочного перевода станком шлейфовальным, величина наката в мм, до 2	метр	10	1677,81
Обточка крестовины в зоне перекатывания с усовика на сердечник крестовины станком шлейфовальным	усовик/сердечник	1	2137,84
Сверление отверстий в шейке рельса д. 22 мм	шт	1	981,22
Регулировка стыковых зазоров на пути со смешанным костыльно-шурупном скреплении при длине рельсов 25 метров, накладки шестидырные	м. пути	100	18893,35
Регулировка стыковых зазоров на пути со смешанным костыльно-шурупном скреплении при длине рельсов 12,5 метров, накладки шестидырные	м. пути	100	11377,36
Регулировка стыковых зазоров на пути со смешанным костыльно-шурупном скреплении при длине рельсов 25 метров, накладки четырехдырные	м. пути	100	20882,69
Регулировка стыковых зазоров на пути со смешанным костыльно-шурупном скреплении при длине рельсов 12,5 метров, накладки четырехдырные	м. пути	100	22515,09
Одиночная смена рельс, тип Р65, Р50, Р43 до 12,5 м, скрепление ДО	шт	1	24948,16
Одиночная смена рельс, тип Р65, Р50, Р43 до 12,5 м, скрепление КД, КБ	шт	1	22672,96
Одиночная смена рельс, тип Р65, Р50, Р43 от 12,5 до 25 м, скрепление ДО	шт	1	22421,04
Одиночная смена рельс, тип Р65, Р50, Р43 от 12,5 до 25 м, скрепление КБ, КД	шт	1	29836,24
Смена металлических частей стрелочного перевода, тип Р65, Р50, Р43	комплект	1	45752,14
Устранение вертикальных уступов в стыках рельсов	шт	10	14896,55
Приварка рельсовых соединителей	шт	10	698,2
Монтаж обводных рельсовых соединителей	шт	10	17690,64
Резка (торцовка) рельс станком рельсорезным РР-80	шт	10	21456,72
7. Работы по крановым железнодорожным путям (наземным)			
Смена деревянных полушпал на деревянные при нераздельном скреплении ДО, балласт щебеночный	полушпал	10	14 161,48 Р

Смена деревянных полушпал на деревянные при нераздельном креплении ДО, балласт песчано-гравийный	полушпал	10	12 087,26 Р
Смена деревянных полушпал на железобетонные, балласт щебеночный	полушпал	10	16 951,86 Р
Смена деревянных полушпал на железобетонные, балласт песчано-гравийный	полушпал	10	14 609,08 Р
Смена железобетонных полушпал на железобетонные, балласт щебеночный	полушпал	10	22 189,82 Р
Смена железобетонных полушпал на железобетонные, балласт песчано-гравийный	полушпал	10	19 511,36 Р
Установка тупикового упора	упор	1	3 942,55 Р
Комплексное обследование пути	м. пути направляющей	100	63 200,00 Р
Выправка пути на электрошпалоподбоях, полушпалы деревянные	метр	10	8 640,60 Р
Выправка пути на электрошпалоподбоях, полушпалы железобетонные	метр	10	9 460,60 Р
Выправка пути подсыпкой, блоки крановые 6,25 м.	блок	1	4 380,00 Р
Регулировка направляющих в плане	м. пути направляющей	10	23 368,60 Р
Регулировка стыковых зазоров на пути со смешанным костыльно-шурупном креплении при длине рельсов 12,5 метров, накладки четырехдырные	м. пути	100	22 515,09 Р
Планово-высотная съемка кранового наземного пути	метр	100	80 882,32 Р
8. Работы контрольно-измерительные			
Комплексное обследование путевого развития	услуга	1	по согласованию
Промер железнодорожного пути шаблоном ЦУП	м	1000	18 600,00 Р
Инструментальный промер стрелочного перевода	шт	1	6 360,00 Р
Промер железнодорожного пути путеизмерительной тележкой ПТ-7МК	м	1000	17 800,00 Р
Проверка усилий затяжки болтовых соединений ключом динамометрическим	болт	100	10 400,00 Р
Измерение стыковых температурных зазоров	м	1000	9 600,00 Р
Измерение стыковых температурных зазоров	м	1000	9 600,00 Р
Измерение стыковых температурных зазоров	м	1000	9 600,00 Р
9. Работы по переездам железнодорожным			
Капитальный ремонт железнодорожного переезда	переезд	1	654 371,26 Р
Демонтаж железнодорожного переезда	м. пути	1	354 175,23 Р
10. Работы демонтажные			
Демонтаж железнодорожного пути	м. пути	1	3 506,25 Р
Демонтаж стрелочного перевода	перевод	1	244 328,00 Р
11. Работы по строительному контролю			
Строительный контроль	услуга	1	по согласованию
Очистка железнодорожного пути от снега	м3	10	20 232,96 Р
Очистка стрелочного перевода от снега	перевод	1	8 560,00 Р
12. Капитальные работы, ремонты			
укладка железнодорожного пути без устройства земполона/с устройством	м	1000	7012880/14020560 р.